

Løs fækalt uheld

For løs fækalier og sygdomsfremkaldt opkast.

1. Bassinet lukkes, gæster kaldes op af bassinet.
2. Bassinet spærres af.
3. Kemikaliestyringens pH set værdi sættes til 6,8. doserings pumpen på 100%
4. Store rester fiskes op, små rester bundsuges til kloak. Resten af bassinet bundsuges normalt
5. Bundsugerudstyr, legetøj og andre genstande forbliver i bassinet.
6. Sand filter og kul filter skylles
7. Kemikaliestyringen stoppes og aflukkes. pH justering forsætter nu manuelt.
8. Kulfilteret aflukkes.
9. pH værdien sænkes til pH 6.8 vha Otal hævert.
10. Cirkulationspumpen skal køre ved normalt flow under hele processen, så frekvensomformereren sættes på manuel.
11. Klor tilsættes i bassinet, Minimum 20 mg/l. gå efter 30mg/l.
12. Løbende tjek at pH bliver på 6.8, ellers skal der justeres
13. Efter ½ time tages en vandprøve i forhold 1:20 da Swan måleapparat ikke har god målepålidelighed ved så store klor koncentrationer.
 - a. Tag et målebæger bassinvand og fyld en kuvette op med 10 ml.
 - b. Fyld dernæst et målebæger op med 190 ml destilleret vand.
 - c. Bland det og udtag en vandprøve og resultatet ganges med 20.
 - d. Klorværdien skal som et minimum lægge på 20 mg/l og gerne 30 mg/l da effekten chokkloringen skal være på de 20 mg/l i hele den periode hvor chokkloringen foregår. Og klor værdien falder løbende over tid.
14. Tænd det centrale bundsuger anlæg og lad det køre i min. 15 min til sandfilter
15. Kulfilteret returskylles med det chokkloret vand i mindst 5 min. og aflukkes igen.
16. **Dette bassin skal cirkulere i _____ timer**
17. Når tiden for chokkloringen er gået returskylles sandfilteret igen efter normal skylleprocedure.
18. pH værdi hæves til 7.2 med Natronlud/pH plus, målingen følges manuelt.
19. Når pH værdien har de 7.2 udtages en vandprøve og ud fra mængden af klor tilsættes den rette mængde Antiklor.
20. Efter ½ time tages vandprøver som normalt.
21. Er klor og pH værdien ikke indenfor normal værdier tilsæt antiklor, pH plus eller minus
22. De aktive kulfiltere sættes i drift igen.
23. Kemikalie styringen åbnes igen og startes
24. Anlægget skal nu cirkulere i minimum 4 timer inden det benyttes.
25. ½ t inden åbning tages en vandprøve og om nødvendigt kalibreres den frie klor og pH.